



450 Les Champs Blancs 69420 LES HAIES
04 74 56 89 99 / mairie@leshaies.fr

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Maître de l'ouvrage

Mairie de LES HAIES

Objet du marché

**Mission de réfection partielle de la
toiture de l'église de LES HAIES**

Mode de passation

**Marché à procédure adaptée en
raison de son montant**

Marché Public de Travaux

Titulaire :

Date limite de remise des offres 17/02/2017 à 19h00

	LIBELLÉ	Unité	Prix unit
	Mise en place d'un échafaudage comprenant montage et démontage	m ²	
	Dépose de l'ensemble de la couverture compris : tuile terre cuite, liteaux, ensemble du calage;ensemble des zincs existants piquage des arêtières, comprenant chargement et évacuation des gravats par benne en centre de tri agréé	Ens	
	Changement de chevrons comprenant dépose de chevrons existants, fourniture et pose de chevrons en sapin de pays, chargement et évacuation des gravats	MI	
	Changement de voliges comprenant dépose des parties abîmées, fourniture et pose de voliges traitées fongicide et insecticide, comprenant coupe, ajustage, chargement et évacuation des gravats	M ²	
	Changement d'une panne bois comprenant étampage, dépose de la panne, fourniture et pose d'une panne traitée fongicide et insecticide section 20 x 20 x 150 cm, prises et scellement, chargement et évacuation des gravats	Nbr	
	Réalisation d'un calage important sur l'ensemble de la toiture	M ²	
	Reprise de l'ensemble des arasements au mortier de chaux naturelle (le mélange sera réalisé sur place et comprendra de la chaux naturelle et du sable. Produits préfabriqués interdits)	MI	
	Fourniture et pose d'un écran sous toiture HPV avec homologation CSTB	M ²	
	Fourniture et pose d'un double litelage en liteaux 26/40	MI	
	pose de tuiles terre cuite oméga 13 rouge (tuiles fournies par la commune, chargement et amené a pied d'œuvre à charge du titulaire du marché)	M ²	
	Réalisation de l'ensemble des arêtières comprenant la fourniture et pose de lisse de rehausse, tuiles faitières, closoir ventilé zinc/plomb rouge	MI	
	Fourniture et pose d'une calotte multi directions compris ajustage	Nbr	
	Fourniture et pose d'une gouttière en zinc développé de 33	MI	
	Naissance Ø 100	Nbr	

Fonds de 33	Nbr
Coudes Ø 100	Nbr
Jet de volé	Nbr
Équerre	Nbr
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales	MI
Façonnage, fourniture et pose d'un courant en zinc en raccord avec le bâtiment existant	M²
Dépose des gouttières zinc, coudes, jet de volé, descente eaux pluviales comprenant chargement et évacuation des gravats	Ens
Habillage de l'ensemble des bandeaux en aluminium couleur aux choix du client	MI
Changement des arêtières comprenant dépose de l'existant, fourniture et pose de tuile faitière de SAINTE FOY L'ARGENTIERE de couleur rouge, lisse de réhausse, closoir ventilé zinc/plomb de couleur rouge, chargement et évacuation des gravats y compris fournitures et remplacement des tuiles cassées lors de la dépose des arêtières)	MI
Remplacement de courants en zinc	
Reprise des moraines comprenant piquage de l'existant, évacuation des gravats, dépose et repose des tuiles comprises	MI
Dépose des abats son existants comprenant chargement et évacuation des gravats	Nbr
Reprise des dessus de murs situés sous les abats son comprenant coffrage et coulage de seuil ciment de couleur gris finition lissé	Nbr
Fabrication, fourniture et pose d'abats son identique à l'existant comprenant la mise en place d'un grillage galvanisé de type "grillage à poule", réalisation d'une peinture en trois couches sur l'ensemble couleur aux choix du client dimensions 100 x 140 cm	Nbr
Fabrication, fourniture et pose de renforts métallique sur le support de cloches en bois comprenant ajustages et fixation. Plan des renforts a proposer lors de la remise des offres	Nbr